

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2020/16

### Zmluvné strany:

#### 1. Objednávateľ:

##### **Obec Dvorníky**

Sídlo: Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky

IČO: 00312495

DIČ: 201279425

Zastúpený: Maroš Nemček, starosta obce

Bankové spojenie: SK80 0300 0000 0051 7055 5239

Kontakt: 033/7442223, 0905 251 800

Email: [starosta@dvorniky.sk](mailto:starosta@dvorniky.sk), [podatelňa@dvornik.sk](mailto:podatelňa@dvornik.sk)

(ďalej len „**objednávateľ**“)

#### 2. Zhotoviteľ:

##### **UNICO Invest SK s. r.o.**

Pestovateľská 2

821 04 Bratislava

IČO: 45 459 58

IČ DPH:SK2023010264

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č. 64288/B.

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. , číslo účtu: 2923835224/1100

Zastúpený:

vo veciach zmluvných - L. Kubišta, konateľ spoločnosti,

vo veciach technických a realizačných – Ing. Juraj Popluhár, výrobný riaditeľ

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

**Uzavárajú za dohodnutých podmienok tento dodatok.**

I.

Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že **čl. V CENA DIELA** zmluvy o dielo č. 2020/16 zo dňa 4.9.2019 sa menia a znejú:

### **Čl.V CENA DIELA**

Do článku V. sa na záver dopĺňa nový bod číslo 5.5. a bod číslo 5.6. v nasledovnom znení:

5.5. Z dôvodu zmeny rozsahu predmetu diela prípočty, odpočty a navyše práce sa cena diela navyšuje o sumu 7.287,45 EUR bez DPH, t.j 8.744,94 EUR s DPH. Súpis navyše prác s ocenením je uvedený v Prílohe 1 dodatku č.1.

5.6. Z dôvodu zmeny rozsahu predmetu diela o odpočty nerealizovaných prác sa cena diela znižuje o sumu 30.161,89 EUR bez DPH, t.j 36.194,27 EUR s DPH. Súpis odpočtov nerealizovaných prác s ocenením je uvedený v Prílohe 2 dodatku č.1.



Celková cena diela sa v súlade s prílohami č. 1 a č.2 mení a predstavuje čiastku:



Cena diela celkom bez DPH	67.796,23 EUR
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%:	13.559,24 EUR
<b>Cena Diela celkom s DPH:</b>	<b>81.355,47 EUR</b>

## II.

1. V ostatnom zostáva pôvodná Zmluva o dielo zo dňa 24.9.2020 nezmenená.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania dodatku.
3. Účastníci dodatku týmto prehlasujú a potvrdzujú, že tento dodatok vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Dvorníkoch, dňa .....

  
  
-----  
Štatutárny orgán  
Objednávateľa

  
-----  
  
Štatutárny orgán  
Zhotoviteľa

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>OcÚ - DVORNÍKY - prípočty, odpočty</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Dvorníky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	OcÚ Dvorníky		
Projektant			
Zhotoviteľ	UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Položiek	
		CPV	
		CPA	
	Dňa		
	12. 7. 2020		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 305,67	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	17 629,07	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	49 694,70	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	23 712,30	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	156,60					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	3 164,53					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		97 662,88	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		295,24	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		97 958,12
<b>Objednávateľ</b>								24	DPH 20,00 % z 97 958,12		19 591,62
Dátum a podpis				Pečiatka				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>117 549,74</b>
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípočty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: OcÚ - DVORNÍKY - prípočty, odpočty

Objednávateľ: OcÚ Dvorníky

Zhotoviteľ: UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava

Miesto: Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 12. 7. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2019057-7PO	OcÚ - DVORNÍKY - prípočty, odpočty	97 958,12	19 591,62	117 549,74	0,00	97 662,88	295,24	0,00	0,00
1	<b>OPRÁVNENÉ NÁKLADY</b>	<b>81 397,20</b>	<b>16 279,44</b>	<b>97 676,64</b>	<b>0,00</b>	<b>81 296,96</b>	<b>100,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	Obnova balkónov	4 203,40	840,68	5 044,08	0,00	4 203,40	0,00	0,00	0,00
03	Výmena výplní otvorov	20 940,30	4 188,06	25 128,36	0,00	20 940,30	0,00	0,00	0,00
04	Prekládka plynového potrubia na obnovení fasádu	543,00	108,60	651,60	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
05	Okapový chodník	342,91	68,58	411,49	0,00	242,67	100,24	0,00	0,00
06	Bleskozvod	1 249,02	249,80	1 498,82	0,00	1 249,02	0,00	0,00	0,00
07	Zateplenie strešného plášt'a	54 118,57	10 823,71	64 942,28	0,00	54 118,57	0,00	0,00	0,00
2	<b>NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY</b>	<b>16 560,92</b>	<b>3 312,18</b>	<b>19 873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 365,92</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	Neoprávnené náklady	11 865,01	2 373,00	14 238,01	0,00	11 865,01	0,00	0,00	0,00
09	Naviac práce	4 695,91	939,18	5 635,09	0,00	4 500,91	195,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>97958,12</b>	<b>19591,62</b>	<b>117 549,74</b>	<b>0,00</b>	<b>97 662,88</b>	<b>295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: OcÚ - DVORNÍKY - prípočty, odpočty  
 Objekt: OPRÁVNENÉ NÁKLADY  
 Časť: Obnova balkónov

Objednávateľ: OcÚ Dvorníky  
 Zhotoviteľ: UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava  
 Miesto: Dvorníky

Spracoval:  
 Dátum: 12. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 443,815</b>	<b>2,307</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>1 031,877</b>	<b>2,306</b>
1	612471514	Penetrácia a očistenie povrchu dosiek balkónov	m2	10,880	1,220	13,274	0,001
30	612471514.1	Penetrácia a očistenie povrchu dosiek balkónov	m2	9,550	1,220	11,651	0,001
2	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikónová roztieraná jemnozrnná - farebná podľa výberu inv.	m2	13,880	10,915	151,500	0,039
3	62290-101011	Pretmelenie silikónovým tmelom - styk podlahy balkóna a obvodovej steny	m2	6,800	1,298	8,826	0,000
31	62290-101011.1	Pretmelenie silikónovým tmelom - styk podlahy balkóna a obvodovej steny	m2	12,800	1,298	16,614	0,000
4	625252401	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm Weber - Terranova (MV) , bez povrchovej úpravy - strop balkóna	m2	10,880	26,067	283,609	0,094
5	6252524013	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova (MV) , bez povrchovej úpravy - čelá balkónovej dosky	m2	3,000	25,545	76,635	0,026
6	632450409	Poterpieskovoocementový hr.30 - 50 mm do spádu alt. terranova - balkóny	m2	10,880	22,994	250,175	1,142
32	632450409.1	Poterpieskovoocementový hr.30 - 50 mm do spádu alt. terranova - balkóny	m2	9,550	22,994	219,593	1,003
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>373,872</b>	<b>0,001</b>
7	953945111	Lišta rohová s integrovanou sieťovinou	m	10,000	2,710	27,100	0,000
8	9539451151	Profil rohový s okapovým nosom pre zatepľovací systém - doska balkóna	m	10,000	2,807	28,070	0,000
9	965042131	Búranie pôvodných podkladov balkóna , hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,088	126,976	138,150	0,000
33	965042131.1	Búranie pôvodných podkladov balkóna , hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	-0,800	126,976	-101,581	0,000
10	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,893	9,521	8,502	0,000
11	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,893	9,665	8,631	0,000
12	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	265,000	265,000	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>38,066</b>	<b>0,000</b>
13	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	2,307	16,500	38,066	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>2 759,583</b>	<b>0,326</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						<b>469,052</b>	<b>0,000</b>
14	711-MUR	Izolácia tekutá alt. Weber terizol + penetrácia a pásky	m2	10,880	22,959	249,794	0,000
34	711-MUR.1	Izolácia tekutá alt. Weber terizol + penetrácia a pásky	m2	9,550	22,959	219,258	0,000
<b>713 Izolácie tepelné</b>						<b>98,101</b>	<b>0,003</b>
15	2837653603	ISOVER EPS Floor penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	11,424	2,684	30,662	0,003

min. obj.hm. 10 kg/m3

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
6 713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová - horná izolácia balkónových dosiek	m2	10,880	6,074	66,085	0,000
17 998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,967	1,400	1,354	0,000

**764 Konštrukcie klampiarske** **183,698 0,014**

18 764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	10,880	1,252	13,622	0,000
19 764430210	Oplechovanie loggií z AL plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	10,000	15,549	155,490	0,014
20 767134801	Demontáž oplechovania balkónaí plechmi nitovanými, - 0,00900t	m	10,000	1,116	11,160	0,000
21 998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,803	1,900	3,426	0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové** **1 921,062 0,291**

22 767162120	Montáž zábradlia rovného hliníkového do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg	m	10,000	14,719	147,190	0,001
23 767914810	Demontáž zábradlia výšky do 1 m,	ks	10,000	33,297	332,970	0,000
24 5534666900	Zábradlie hliníkové s výplňou lepené dvojsklo v. 1,1 m D+M	m	10,000	142,000	1 420,000	0,290
25 998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,002	1,100	20,902	0,000

**771 Podlahy z dlaždíc** **87,670 0,018**

26 771443113	Montáž soklíkov hutných, rovných do tmelu do 12 cm	m	6,800	4,305	29,274	0,006
35 771443113.1	Montáž soklíkov hutných, rovných do tmelu do 12 cm	m	12,800	4,305	55,104	0,012
29 998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,844	3,900	3,292	0,000

**Celkom**

**4 203,398 2,633**

# ROZPOČET

Závba: OcÚ - DVORNÍKY - prípočty, odpočty

Objekt: OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť: Výmena výplní otvorov

Objednávateľ: OcÚ Dvorníky

Zhotoviteľ: UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava

Miesto: Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 12. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV** **6 222,923 0,142**

**6 Úpravy povrchov, osadenie** **3 787,923 0,142**

1	612425921	Murárske vysprávky dverí - cena za všetky položky dverí	sub	1,000	885,000	885,000	0,036
2	612425931	Murárske vysprávky okien - cena za všetky položky okien	sub	1,000	715,000	715,000	0,000
24	612425931.1	Murárske vysprávky okien - cena za všetky položky okien	sub	-1,000	355,000	-355,000	0,000
3	612425932	Zamurovanie otvorov po vyb.brány a okien vrátane omietok	sub	1,000	1 330,000	1 330,000	0,000
4	642942111	Montáž okien - cena za všetky položky okien	sub	1,000	645,000	645,000	0,018
25	642942111.1	Montáž okien - cena za všetky položky okien	sub	-1,000	310,000	-310,000	-0,018
5	642942221	Montáž dverí - cena za všetky položky dverí	sub	1,000	670,000	670,000	0,035
6	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt,	m	8,150	10,178	82,951	0,065
7	6119000950	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, š. 150-250 mm	m	8,558	14,603	124,972	0,006

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **2 435,000 0,000**

8	968024551	Vybúranie pôvodných dverí	sub	1,000	340,000	340,000	0,000
9	968024561	Vybúranie pôvodných okien	sub	1,000	485,000	485,000	0,000
26	968024561.1	Vybúranie pôvodných okien	sub	-1,000	205,000	-205,000	0,000
10	968024572	Vybúranie sklobetónu	sub	1,000	935,000	935,000	0,000
11	968024573	Odrežanie striešky	sub	1,000	289,999	289,999	0,000
12	979011111	Likvidácia odpadu vrátane odvozu na skládku	sub	1,000	590,001	590,001	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV** **14 717,378 0,504**

**766 Konštrukcie - plastové okná** **3 521,757 0,251**

13	6114110000	Plastové okno 600x600 mm jednodielne sklopné, izolačné číre dvojsklo - O9	ks	2,000	116,554	233,108	0,070
27	6114110000.1	Plastové okno 600x600 mm jednodielne sklopné, izolačné číre dvojsklo - O9	ks	-2,000	116,554	-233,108	-0,070
14	61141180001	Plastové okno 1150/600 mm jednodielne sklopné, číre izolačné trojsklo - O8	ks	1,000	147,306	147,306	0,067
15	6114123470	Plastové okno dvojkridlové otváracé rozmer 2670x1340 mm číre izolačné trojsklo - vývesná tabuľa	ks	2,000	624,444	1 248,888	0,064
28	6114123470.1	Plastové okno dvojkridlové otváracé rozmer 2670x1340 mm číre izolačné trojsklo - vývesná tabuľa	ks	-2,000	624,444	-1 248,888	-0,064
16	6114123480	Plastové okno jednokridlové otváracé s horným svetlíkom, rozmer 1000x1775 mm číre izolačné trojsklo - O7	ks	1,000	307,129	307,129	0,038
29	6114123480.1	Plastové okno jednokridlové otváracé s horným svetlíkom, rozmer 1000x1775 mm číre izolačné trojsklo - O7	ks	-1,000	307,129	-307,129	-0,038
23	6114123481.1	Plastové okno jednokridlové sklopné, rozmer 780x400 mm číre izolačné trojsklo	ks	1,000	108,400	108,400	0,038
17	6114123490	Plastová zasklená stena otvárací sklopné s fixnými svetlíkmi rozmer 2450x3900 mm číre izolačné trojsklo - ZS2	ks	1,000	1 835,207	1 835,207	0,044
18	6114123500	Plastová zasklená stena otvárací sklopné s fixnými svetlíkmi, rozmer 1200x3900 mm číre izolačné trojsklo - ZS3	ks	2,000	715,422	1 430,844	0,102

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>767</b>		<b>Konštrukcie - plastové a hliníkové dvere</b>				<b>11 195,621</b>	<b>0,252</b>
19	5534109400	Dvere hliníkové vchodové dvojkridlové v zostave rozmeru 5460 x 3300 mm, výplň dverí PAL panel 32 mm , sklo , kľučka - kľučka, samozatvárač s aretáciou - ZS1	ks	1,000	7 785,504	7 785,504	0,072
20	5534109700	Dvere plastové vchodové s bočným svetlíkom, výplň dverí 1/3 PVC panel, 2/3 sklo master carre, nadsvetlík, 1300 x 2100 mm, kľučka - kľučka	ks	1,000	1 194,256	1 194,256	0,082
21	6116076700	Dvere plastové vchodové jednokridlové, výplň dverí PVC panel predelený priečkou , 800 x 2000 mm, guľa-kľučka - D6	ks	1,000	691,303	691,303	0,033
31	6116076700.0	Dvere plastové vchodové jednokridlové, výplň dverí PVC panel predelený priečkou , 800 x 2000 mm, guľa-kľučka - D6	ks	-1,000	691,303	-691,303	-0,033
30	6116076700.1	Dvere plastové vchodové jednokridlové, výplň dverí PVC panel 1/3, 2/3 sklo čire , 800 x 2000 mm, kľučka-kľučka samozatvárač s aretáciou kovanie GU Security automat	ks	1,000	991,303	991,303	0,033
22	61160767001	Dvere plastové vchodové jednokridlové s bočným a horným svetlíkom výplň dverí 1/3 PVC panel 2/3 sklo , 1200 x 2260 mm, kľučka-kľučka - výmena za O10	ks	1,000	835,946	835,946	0,033
33	61160767001.0	Dvere plastové vchodové jednokridlové s bočným a horným svetlíkom výplň dverí 1/3 PVC panel 2/3 sklo , 1200 x 2260 mm, kľučka-kľučka - výmena za O10	ks	-1,000	835,946	-835,946	-0,033
32	61160767001.1	Dvere plastové vchodové jednokridlové výplň dverí 1/3 PVC panel 2/3 sklo , 940 x 2050 mm, kľučka-kľučka - výmena za O10	ks	2,000	612,279	1 224,558	0,066

**Celkom**

**20 940,301**

**0,646**



# ROZPOČET

Stavba: OcÚ - DVORNÍKY - prípočty, odpočty

Objekt: OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť: Prekládka plynového potrubia na obnovenú fasádu

Objednávateľ: OcÚ Dvorníky

Zhotoviteľ: UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava

Miesto: Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 12. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>543,001</b>	<b>0,008</b>
<b>723</b>		<b>Zdravotechnika - plynovod</b>				<b>543,001</b>	<b>0,008</b>
1	723120204	Montážne práce	sub	1,000	185,001	185,001	0,003
2	7231202041	Materiál a revízná správa	sub	1,000	340,000	340,000	0,003
3	7231202042	Dopravné náklady	sub	1,000	18,000	18,000	0,003
<b>Celkom</b>						<b>543,001</b>	<b>0,008</b>

# ROZPOČET

Stavba: OcÚ - DVORNÍKY - prípočty, odpočty

Objekt: OPRÁVVENÉ NÁKLADY

Časť: Okapový chodník

Objednávateľ: OcÚ Dvorníky

Zhotoviteľ: UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava

Miesto: Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 12. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>330,800</b>	<b>2,789</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>92,401</b>	<b>0,000</b>
1	131111101	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím - okapový chodník	m3	1,295	71,352	92,401	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>69,776</b>	<b>1,065</b>
2	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	3,650	10,156	37,069	1,064
3	583336200MAT	Kamenivo ťažené fr. 63-120 mm	t	1,095	29,869	32,707	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>100,241</b>	<b>1,724</b>
7	918101113	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,747	134,192	100,241	1,724
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>68,382</b>	<b>0,000</b>
8	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,799	18,000	68,382	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>12,111</b>	<b>0,001</b>
<b>712</b>		<b>Izolácie striech</b>				<b>12,111</b>	<b>0,001</b>
9	712391172.1	Zhotov.podkladu z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	5,840	0,815	4,760	0,000
10	6936651000MAT	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200	m2	5,840	1,203	7,026	0,001
11	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,118	2,750	0,325	0,000
<b>Celkom</b>						<b>342,911</b>	<b>2,790</b>

# ROZPOČET

Stavba: OcÚ - DVORNÍKY - prípočty, odpočty

Objekt: OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť: Bleskozvod

Objednávateľ: OcÚ Dvorníky

Zhotoviteľ: UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava

Miesto: Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 12. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## CENOVÁ KALKULÁCIA : bleskozvod,Dvorníky KD

**1 249,024 0,000**

14		Trubka HFXP 32	m	40,000	6,629	265,160	0,000
15	Pol1.0	Trubka HFXP 32	m	-40,000	6,629	-265,160	0,000
1		Kotvy	ks	40,000	4,030	161,200	0,000
13	Pol1.2	D+MT uholníka	ks	4,000	39,000	156,000	0,000
2		Vodič FeZn 8mm demontáž	m	40,000	0,442	17,680	0,000
3		Vodič AlMgSi 8 do trubky	m	40,000	5,088	203,520	0,000
4		Svorka SK	ks	4,000	5,735	22,940	0,000
5		Svorka SZ	ks	4,000	8,705	34,820	0,000
6		Označovaci štítok	ks	4,000	1,806	7,224	0,000
7		Svorka SS	ks	24,000	4,504	108,096	0,000
8		Svorka SO	ks	4,000	7,615	30,460	0,000
9		Krabica KO125	ks	4,000	8,021	32,084	0,000
10		Podružný materiál	kpl	1,000	120,000	120,000	0,000
11		Revízná správa	kpl	1,000	230,000	230,000	0,000
12		Doprava	kpl	1,000	125,000	125,000	0,000

**Celkom**

**1 249,024 0,000**

# ROZPOČET

Stavba: OcÚ - DVORNÍKY - prípočty, odpočty  
 Objekt: OPRÁVNENÉ NÁKLADY  
 Časť: Zateplenie strešného plášťa

Objednávateľ: OcÚ Dvorníky  
 Zhotoviteľ: UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava  
 Miesto: Dvorníky

Spracoval:  
 Dátum: 12. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>54 118,566</b>	<b>4,418</b>
<b>712 Izolácie striech</b>						<b>23 521,348</b>	<b>2,443</b>
1	712371801711	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC	m2	835,150	6,924	5 782,579	0,025
2	2833000160	hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m - strešná ,sivá	m2	960,423	7,700	7 395,257	2,113
3	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	835,150	1,204	1 005,521	0,025
4	6936651000MAT	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200	m2	960,423	1,040	998,840	0,192
5	712391176	Prípevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° prikotvením	ks	4 010,000	0,838	3 360,380	0,000
6	5628412000	Tanierová hmoždinka 50x200	ks	4 411,000	0,986	4 349,246	0,088
7	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	228,918	2,750	629,525	0,000
						<b>21 373,414</b>	<b>1,596</b>
<b>713 Izolácie tepelné</b>						<b>1 860,252</b>	<b>0,000</b>
8	713141151713	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	1 670,300	2,330	3 891,799	0,000
9	2837635300	Polystyrén doska EPS 100 S hr. 70 mm 25.5 kg/m3	m2	876,908	9,800	8 593,698	0,868
10	2837635200	Polystyrén doska EPS 100 S hr. 70 mm 25.5 kg/m3	m2	876,908	9,799	8 592,821	0,728
11	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	210,783	1,400	295,096	0,000
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>						<b>7 363,552</b>	<b>0,379</b>
12	762351130762	Montáž nadstrešných konštrukcií z hraneného reziva nad 144 do 224 cm2	m	84,200	4,334	364,923	0,000
13	6053279700605	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akosť A 120x250 mm	m3	2,526	280,000	707,280	0,000
14	762810014762	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	42,100	16,735	704,544	0,000
15	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	17,767	4,700	83,505	0,000
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>						<b>1 476,784</b>	<b>0,051</b>
16	764322320	Oplechovanie z hliníkového Al plechu, odkvapov na strechách r.š. 330 mm	m	84,200	17,539	1 476,784	0,051
17	764331350	Lemovanie z hliníkového Al plechu, múrov na strechách r.š. 500 mm - pozdĺž atiky	m	132,000	20,090	2 651,880	0,133
18	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách - pozdĺž atiky a pri rymse atiky	m	216,200	1,113	240,631	0,000
19	764334850	Demontáž oplechovania atiky na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	93,000	1,087	101,091	0,000
20	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	84,200	1,190	100,198	0,000
21	764352413	Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	84,200	18,668	1 571,846	0,121
22	764430330	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	93,000	11,654	1 083,822	0,073
23	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,263	1,900	137,300	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>Celkom</b>					<b>54 118,566</b>	<b>4,418</b>

# ROZPOČET

Stavba: OcÚ - DVORNÍKY - prípočty, odpočty

Objekt: NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť: Neoprávnené náklady

Objednávateľ: OcÚ Dvorníky

Zhotoviteľ: UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava

Miesto: Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 12. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	8,300	7,858	65,221	0,813
2	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	7,000	3,962	27,734	0,161
3	5921954590	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVY	ks	3,000	3,152	9,456	0,035
15	916561111.1	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	-8,300	7,858	-65,221	-0,813
16	5921954660.1	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	-7,000	3,962	-27,734	-0,161
17	5921954590.1	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVY	ks	-3,000	3,152	-9,456	-0,035
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>11 651,747</b>	<b>0,552</b>
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>10 714,162</b>	<b>0,039</b>
4	767662120	Montáž mreží pevných zvaráním s výplňou s tahokovu	ks	2,000	169,134	338,268	0,001
18	767662120.1	Montáž mreží pevných zvaráním s výplňou s tahokovu	ks	-2,000	169,134	-338,268	-0,001
5	767832100	Montáž rebríkov	sub	1,000	49,508	49,508	0,000
6	5539545300	Rebrík oceľ.vonkajší - s odnímateľným spodným dielom v dl. 3000 mm , celková dĺžka rebríka - 9,3 m	ks	1,000	2 480,000	2 480,000	0,039
7	767995232	D+MT PZ schodov s porořostom SZ fasáda - PC	ks	1,000	4 000,000	4 000,000	0,000
19	767995232.1	D+MT PZ schodov s porořostom SZ fasáda - PC	ks	1,000	4 000,000	4 000,000	0,000
8	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,295	7,300	184,654	0,000
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>						<b>937,585</b>	<b>0,513</b>
14	771275307.1	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždícami do flexibilného tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	8,640	28,970	250,301	0,032
9	771575106	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flexi tmelu	m2	10,880	22,884	248,978	0,058
10	597640483-1	Dlaždice keramické pš. a mrazuvzdorné	m2	12,716	16,463	209,344	0,229
20	771575106.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flexi tmelu	m2	0,910	22,884	20,824	0,005
21	597640483-1.1	Dlaždice keramické pš. a mrazuvzdorné	m2	10,505	16,463	172,944	0,189
11	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,024	3,900	35,194	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>213,258</b>	<b>0,000</b>
<b>24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.</b>						<b>213,258</b>	<b>0,000</b>
12	240036018	Montáž protidařdovej žalúzie prierezu 0.320-0.355 m2	ks	3,000	18,886	56,658	0,000
13	4290040636	Protidařdová žalúzia ZN DN350 mm - gravitačná	ks	3,000	52,200	156,600	0,000
<b>Celkom</b>						<b>11 865,005</b>	<b>0,552</b>

# ROZPOČET

Stavba: OcÚ - DVORNÍKY - prípočty, odpočty

Objekt: NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť: Naviac práce

Objednávateľ: OcÚ Dvorníky

Zhotoviteľ: UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava

Miesto: Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 9. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 259,406</b>	<b>1,593</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>483,119</b>	<b>1,362</b>
1	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	25,020	100,080	0,234
2	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	0,840	72,701	61,069	0,365
3	340238235	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	m2	7,290	44,166	321,970	0,763
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>497,126</b>	<b>0,230</b>
4	612462056	Vnútorná omietka stien jadrová Weber - Terranova, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, weber.mvc 630 UNI, hr. 10 mm	m2	7,290	7,921	57,744	0,100
5	612462117	Vnútorná omietka stien štuková Weber - Terranova, cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková stierka, hr. 2 mm	m2	7,290	6,342	46,233	0,031
6	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a ostatných plôch sklotex-bočná terasa schody do kadernictva	m2	7,290	7,649	55,761	0,000
7	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien podkladný náter penetračný	m2	7,290	1,117	8,143	0,000
8	6224641131	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztrievaná stredozmna	m2	7,290	10,880	79,315	0,026
9	62525200921	Kontaktný zatepľovací systém Weber Terranova hr. 150 mm (MV) - zateplenie nad vchodom	m2	7,290	34,284	249,930	0,074
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>252,876</b>	<b>0,000</b>
10	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dĺ. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,240	140,111	33,627	0,000
11	971033541	Vybúranie otvorov v murive zmiešanom plochy do 1 m2 hr. do 200 mm, -1,87500t	m3	0,080	98,780	7,902	0,000
12	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,852	9,521	8,112	0,000
13	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,852	9,665	8,235	0,000
14	979089712	Prenájom kontajneru	ks	1,000	195,000	195,000	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>26,285</b>	<b>0,000</b>
15	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic.z kovu výšky do 24 m	t	1,593	16,500	26,285	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>328,635</b>	<b>0,002</b>
<b>721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>						<b>30,635</b>	<b>0,000</b>
16	721242804	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, -0,02517t	ks	5,000	6,127	30,635	0,000
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>240,000</b>	<b>0,000</b>
17	767996101	D+MT držiaka vlnok s tyčkami	kpl	1,000	240,000	240,000	0,000

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	OcÚ - DVORNÍKY - Prípočty, odpočty	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Dvorníky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	OcÚ Dvorníky		
Projektant			
Zhotoviteľ	UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava	45459584	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Položiek	
		CPV	
	Dňa	CPA	
	25. 5. 2020		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	6 472,29	8	Práce nadčas	0,00
2		Montáž	43 415,35	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	5 544,62	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	3 524,64	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	160,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		59 116,90	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 59 116,90		
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		
Zhotoviteľ				<b>70 940,28</b>		
Dátum a podpis				<b>E Prípočty a odpočty</b>		
				26 Dodávky objednávateľa		
				27 Kízavá doložka		
				28 Zvýhodnenie		



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** OcÚ - DVORNÍKY - Prípočty, odpočty

Objednávateľ: OcÚ Dvorníky

Zhotoviteľ: UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava

Miesto: Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2019057-31PO	OcÚ - DVORNÍKY - Prípočty, odpočty	59 116,90	11 823,38	70 940,28	0,00	59 116,90	0,00	0,00	0,00
1	OPRÁVNENÉ NÁKLADY	59 116,90	11 823,38	70 940,28	0,00	59 116,90	0,00	0,00	0,00
01	Zateplenie obvodového plášťa	59 116,90	11 823,38	70 940,28	0,00	59 116,90	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>59116,90</b>	<b>11823,38</b>	<b>70 940,28</b>	<b>0,00</b>	<b>59 116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Závazok: OcÚ - DVORNÍKY - Prípočty, odpočty  
 Objekt: OPRÁVNEŇENÉ NÁKLADY  
 Časť: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: OcÚ Dvorníky  
 Zhotoviteľ: UNICO Invest SK, Pestovateľská 2, Bratislava  
 Miesto: Dvorníky

Spracoval:  
 Dátum: 25. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>49 791,693</b>	<b>23,991</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>40 519,885</b>	<b>12,200</b>
1	612481119	Potiahnutie vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou - bočná terasa schody do kadernictva	m2	24,900	7,649	190,460	0,000
2	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	220,270	1,446	318,510	0,000
3	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien podkladný náter penetračný	m2	1 419,803	1,117	1 585,920	0,000
70	622463025.1	Príprava vonkajšieho podkladu stien podkladný náter penetračný	m2	-518,703	1,117	-579,391	0,000
4	6224641131	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredoazrná	m2	1 431,353	10,880	15 573,121	5,110
71	6224641131.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredoazrná	m2	-530,253	10,880	-5 769,153	-1,893
5	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou - pod vonkajší obklad	m2	28,300	7,649	216,467	0,163
6	625250150	Zateplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém Weber Terranova XPS styrodur, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	6,120	22,288	136,403	0,059
7	625250153	Zateplenie konštrukcie sokla hr. 150 mm, systém Weber Terranova XPS styrodur - sokel	m2	78,900	25,858	2 040,196	0,000
72	625250153.1	Zateplenie konštrukcie sokla hr. 150 mm, systém Weber Terranova XPS styrodur - sokel	m2	-26,820	25,858	-693,512	0,000
8	6252520092	Kontaktný zatepľovací systém Weber Terranova hr. 150 mm (MV) - fasáda	m2	1 083,060	34,283	37 130,546	11,026
73	6252520092.1	Kontaktný zatepľovací systém Weber Terranova hr. 150 mm (MV) - fasáda	m2	-433,500	34,283	-14 861,681	-4,413
9	62525200921	Kontaktný zatepľovací systém Weber Terranova hr. 150 mm (MV) - zateplenie nad vchodom	m2	11,550	34,284	395,980	0,118
10	6252520093	Kontaktný zatepľovací systém Weber Terranova hr. 50 mm (MV) - rímasy a prístrešok nad knižnicou	m2	83,340	28,550	2 379,357	0,848
74	6252520093.1	Kontaktný zatepľovací systém Weber Terranova hr. 50 mm (MV) - rímasy a prístrešok nad knižnicou	m2	-49,640	28,550	-1 417,222	-0,505
11	625252040	Kontaktný zatepľovací systém Weber Terranova ostenia hr. 20 mm (MV) - ostenia okien	m2	125,333	24,382	3 055,869	1,053
75	625252040.1	Kontaktný zatepľovací systém Weber Terranova ostenia hr. 20 mm (MV) - ostenia okien	m2	-64,590	24,382	-1 574,833	-0,543
12	625252301	Kontaktný zatepľovací systém Weber Terranova hr. 30 mm (MV), skrutkovacie kotvy - čielka rímasy a prestrešenia nad knižnicou	m2	26,250	26,246	688,958	0,339
76	625252301.1	Kontaktný zatepľovací systém Weber Terranova hr. 30 mm (MV), skrutkovacie kotvy - čielka rímasy a prestrešenia nad knižnicou	m2	64,920	26,246	1 703,890	0,839
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>8 877,060</b>	<b>11,791</b>
13	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 30 m	m2	1 294,800	2,792	3 615,082	21,403
77	941942001.1	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 30 m	m2	-593,160	2,792	-1 656,103	-9,805
14	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 30 m	m2	1 294,800	1,795	2 324,166	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
78 941942801.1	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 30 m	m2	-593,160	1,795	-1 064,722	0,000
15 941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 30 m	m2	2 589,600	0,349	903,770	0,000
79 941942911.1	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 30 m	m2	-1 186,320	0,349	-414,026	0,000
16 941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	7,200	5,804	41,789	0,014
17 944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 294,800	0,449	581,365	0,065
80 944944103.1	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	-593,160	0,449	-266,329	-0,030
18 944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 294,800	0,349	451,885	0,000
81 944944803.1	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	-593,160	0,349	-207,013	0,000
19 953945009	Profil dilatčný rohový pre zatepľovací systém	m	20,000	16,155	323,100	0,144
20 953946124	Sokľový profil s odkvapovým nosom hr. 0,7 mm LO 103 mm (hliníkový)	m	145,100	4,906	711,861	0,000
82 953946124.1	Sokľový profil s odkvapovým nosom hr. 0,7 mm LO 103 mm (hliníkový)	m	-53,600	4,906	-262,962	0,000
21 953996121	Silikónovanie okolo okien	m	358,830	1,346	482,985	0,000
83 953996121.1	Silikónovanie okolo okien	m	-88,600	1,346	-119,256	0,000
22 953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	653,980	2,593	1 695,770	0,000
84 953996131.1	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	-81,000	2,593	-210,033	0,000
23 953996141	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 -s odkvapničkou	m	2,950	2,593	7,649	0,000
24 962081141	Búranie múry priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	6,480	7,459	48,334	0,000
25 965042131	Búranie ,betónových striešok hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,719	124,850	214,617	0,000
26 976016111	Odrezanie predsadených prístreškov nad dverami	m	10,300	54,846	564,914	0,000
27 978015221	Otlčenie omietok vonkajších, pod rímsami	m2	21,000	2,094	43,974	0,000
28 978059231	Odsekanie a odobratie obkladov stien z umelého kameňa	m2	14,950	7,868	117,627	0,000
29 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,969	7,414	73,910	0,000
63 979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	9,969	9,500	94,706	0,000
30 979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	260,000	780,000	0,000

**99 Presun hmôt HSV 394,748 0,000**

31 999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,991	16,454	394,748	0,000
--------------	---	---	--------	--------	---------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 9 165,204 1,459**

**712 Izolácie striech 905,026 0,093**

32 712371801711	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC - prestrešenie nad knižnicou	m2	31,500	7,828	246,582	0,001
33 2833000160	hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m - strešná , sivá	m2	34,650	8,875	307,519	0,076
34 712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy,- prestrešenie knižnica	m2	31,500	1,097	34,556	0,001
35 6936651000MAT	Geotextília netkaná polypropylénová PP 200	m2	34,650	1,795	62,197	0,007
36 712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	126,000	0,848	106,848	0,001
37 5628412000	Tanierová hmoždinka 50 x 300 pre hr. zateplenia 50 mm	ks	126,000	0,977	123,102	0,006
64 998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,808	2,750	24,222	0,000

**713 Izolácie tepelné 276,929 0,041**

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
39	713142155	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prichytením - prestrešenie nad knižnicou	m2	31,500	4,787	150,791	0,000
40	28376534201	EPS 100 S penový polystyrén hrúbka 50 mm - prestrešenie nad knižnicou	m2	34,650	2,942	101,940	0,041
97	28376534201.0	EPS 100 S penový polystyrén hrúbka 50 mm - prestrešenie nad knižnicou	m2	-34,650	2,942	-101,940	-0,041
85	28376534201.1	EPS 100 S penový polystyrén hrúbka 60 mm - prestrešenie nad knižnicou	m2	34,650	3,530	122,315	0,041
65	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,731	1,400	3,823	0,000

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia** **669,904 0,142**

41	721242117	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150 - vrátane dodávky a montáže	ks	8,000	165,736	1 325,888	0,283
86	721242117.1	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150 - vrátane dodávky a montáže	ks	-4,000	165,736	-662,944	-0,142
66	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,629	1,050	6,960	0,000

**764 Konštrukcie klampiarske** **4 940,519 0,185**

42	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl - prestrešenie nad knižnicou	m2	31,500	1,845	58,118	0,000
43	764317800	Demontáž oplechovania rímky na bočných stranách	m	84,000	1,197	100,548	0,000
87	764317800.1	Demontáž oplechovania rímky na bočných stranách	m	-29,000	1,197	-34,713	0,000
44	764321350	Oplechovanie z hliníkového Al plechu rímky na bočných stranách r.š. 800 mm	m	84,000	32,509	2 730,756	0,192
88	764321350.1	Oplechovanie z hliníkového Al plechu rímky na bočných stranách r.š. 800 mm	m	-29,000	32,509	-942,761	-0,066
45	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	75,830	18,648	1 414,078	0,050
89	764410350.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	-28,430	18,648	-530,163	-0,019
46	7644103501	Demontáž a montáž drobných tabuliek na fasádu	ks	10,000	9,972	99,720	0,007
47	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	73,430	1,097	80,553	0,000
90	764410850.1	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	-26,030	1,097	-28,555	0,000
48	764451804	Demontáž odpadových rúr dažďových DN od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	78,800	1,197	94,324	0,000
91	764451804.1	Demontáž odpadových rúr dažďových DN od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	-17,200	1,197	-20,588	0,000
49	764454203	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 120 mm, vrátane kolien a odbočiek	m	78,800	28,519	2 247,297	0,028
92	764454203.1	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 120 mm, vrátane kolien a odbočiek	m	-17,200	28,519	-490,527	-0,006
50	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	1,000	1,504	1,504	0,000
51	767662110	Montáž mriežok	ks	1,000	4,986	4,986	0,000
52	4297101789	Vetracia mriežka 150x150	ks	1,000	12,216	12,216	0,000
93	767662110.1	Montáž mriežok	ks	3,000	4,986	14,958	0,000
94	4297101789.1	Vetracia mriežka 150x150	ks	3,000	12,216	36,648	0,000
67	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,484	1,900	92,120	0,000

**781 Dokončovacie práce a obklady** **2 372,826 0,999**

57	781732020	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do malty vef. 250 x 65 mm	m2	22,220	28,321	629,293	0,876
58	5961025700	Obklad tehlový	m2	23,331	64,818	1 512,269	0,089
95	781732020.1	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do malty vef. 250 x 65 mm	m2	0,620	28,321	17,559	0,024
96	5961025700.1	Obklad tehlový	m2	2,509	64,818	162,628	0,010

Objekt položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hodnota celkom
21-02	Presun hmôt pre oblasť keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,217	2,200	51,077	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky</b>				<b>160,000</b>	<b>0,000</b>
<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>160,000</b>	<b>0,000</b>
62	Demontáž a spätná montáž svetiel a prípadne inej nutnej elektroinštalácie - 3ks svetiel	kpl	1,000	160,000	160,000	0,000
<b>Celkom</b>					<b>59 116,897</b>	<b>25,450</b>